



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

โครงการป้ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 6 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 18.00 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ดังนี้ งานสำรวจ งานรื้อถอน งานปรับเกลี่ยแต่งพร้อมบดอัดแน่นดินลูกรังเดิม งานคันหิน ค.ส.ล. งานระบบไฟฟ้า (เฉพาะงานท่อสายไฟฝังดิน) และงานพื้นถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 6.00 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ดังนี้ งานฐานราก งานเสาตอม่อ งานคาน STB แล้วเสร็จทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ดังนี้ งานคาน ค.ส.ล. งานผนัง ค.ส.ล. งานพื้น S งานพื้น GS และงานเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 16.00 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ดังนี้ งานอิฐคาน งานก่ออิฐฉาบปูน เสาเอ็น คานทับหลัง งานฉาบปูนเรียบ และงานผนังสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ดังนี้ งานฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า (งานแสงสว่างภายนอก) และงานภูมิทัศน์ แล้วเสร็จทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ดังนี้ งานพื้นสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า (งานแสงสว่างภายในป้อมยาม) งานประตูและงานหน้าต่าง งานตีเส้นจราจรและคันหิน แล้วเสร็จทั้งหมด งานครุภัณฑ์ป้าย งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า และงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำงานในวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานครบรอบ
ไสใหญ่ 90 ปี

()


(นายสมชาย เรืองสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายธีรวัต จำเรณุนิลิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายจักรพล ชังขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายกฤษิเพชร เพชรตีบ)

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างสามารถเบิกข้ามงวดเงินได้ หากงานงวดก่อนหน้านั้นไม่เกี่ยวพันกัน โดยไม่สามารถเบิกงวดสุดท้ายก่อนได้

ใบรับรองแบบรูปและรายการ

โครงการ ป้ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
งบประมาณ ๔,๑๔๖,๒๑๓.๒๙ บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่

๑. <u>จำนวนแบบรูป</u>	๑.๑ แบบสถาปัตยกรรม	จำนวน	๒๖	แผ่น
	๑.๒ แบบวิศวกรรมโครงสร้าง	จำนวน	๑๗	แผ่น
	๑.๓ แบบสุขาภิบาล	จำนวน	-	แผ่น
	๑.๔ แบบไฟฟ้า	จำนวน	๙	แผ่น
	๑.๕ แบบระบบปรับอากาศ	จำนวน	-	แผ่น
	๑.๖ แบบรูปรวมทั้งหมด	จำนวน	๕๒	แผ่น
๒. <u>รายการประกอบแบบรูป</u>	๒.๑ รายการก่อสร้างมาตรฐานหนึ่งเล่ม	จำนวน		แผ่น
	๒.๒ รายการก่อสร้างประกอบเฉพาะ	จำนวน	-	แผ่น
๓. <u>ชนิดแบบรูป</u>	☐ ๓.๑ แบบมาตรฐานที่เคยใช้มาแล้ว			
	☐ ๓.๒ แบบปรับปรุงจากแบบเก่า			
	☒ ๓.๓ แบบออกแบบใหม่			
๔. <u>เนื้อที่อาคาร</u>	๔.๑ เนื้อที่อาคาร	จำนวน	-	ตร.ม.
	๔.๒ เนื้อที่อาคารรวมทั้งหมด	จำนวน	-	ตร.ม.
๕. <u>รายการครุภัณฑ์</u>	๕.๑ ไม่มี	จำนวน	-	ชุด
๖. <u>รายการวัสดุ</u>	ได้ตรวจรายการการใช้วัสดุในแบบรูปแล้ว มีระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของรายการวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			
๗. <u>การตรวจและรับรอง</u>	ได้ตรวจแบบรูปและรายการจากข้อ ๑-๖ แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องและมีครบ			

ลงชื่อ

(นายภูริเพชร เพชรตีบ)

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการป้ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

แบบ ปร. 4 ปร. 5(ก) และ ปร. 5(ข) ที่แนบ

ประมาณการ

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	งานสำรวจและงานรื้อถอน	85,729.70	3.18
2	งานฐานรากและคาน STB	115,825.91	4.29
3	งานเสาชั้นตอม่อ	19,048.68	0.71
4	งานคานชั้น 1 งานคานชั้น 2 และงานคานชั้น 3	79,520.12	2.95
5	งานผนัง คสล.	50,986.39	1.89
6	งานอิฐคาน	18,952.25	0.70
7	งานพื้น S และพื้น GS	215,900.67	8.00
8	งานเสาชั้น 1 งานเสาชั้น 2 และงานเสาชั้น 3	58,252.12	2.16
9	งานคันทัน คสล.	221,290.34	8.20
10	งานพื้น 10A ถนน คสล.	379,523.82	14.06
11	งานก่ออิฐมอญ เอ็นทับหลัง และงานฉาบปูนเรียบ	196,681.72	7.29
12	งานผนังสถาปัตยกรรม	404,863.44	15.00
13	งานฝ้าเพดาน	5,696.00	0.21
14	งานภูมิทัศน์	137,020.50	5.08
15	งานระบบไฟฟ้า	333,456.84	12.35
16	งานพื้นสถาปัตยกรรม	295,035.85	10.93
17	งานประตูและงานหน้าต่าง	81,775.44	3.03
	รวมราคางาน	2,699,559.78	100.00
	Factor F (1.3045)	822,015.95	
18	งานครุภัณฑ์ป้าย และงานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	583,773.42	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (7%)	40,864.14	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง	4,146,213.29	

ตัวอักษร : สีเส้นหนึ่งแสนสีหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์

()

(นายสมชาย เรืองสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายจักรพล ชังขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายภูริเพชร เพชรดีบ)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ แผนกพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

โครงการป่ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไร่ใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไร่ใหญ่

หน่วยงาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

ประมาณการเมื่อวันที่

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสำรวจและงานรื้อถอน	85,729.70	1.3045	111,834.39	
2	งานฐานรากและคาน STB	115,825.91		151,094.90	
3	งานเสาเข็มตอม่อ	19,048.68		24,849.00	
4	งานคานชั้น 1 งานคานชั้น 2 และงานคานชั้น 3	79,520.12		103,733.99	
5	งานผนัง คสล.	50,986.39		66,511.75	
6	งานอิฐคาน	18,952.25		24,723.21	
7	งานพื้น S และพื้น GS	215,900.67		281,642.42	
8	งานเสาชั้น 1 งานเสาชั้น 2 และงานเสาชั้น 3	58,252.12		75,989.89	
9	งานคันทัน คสล.	221,290.34		288,673.25	
10	งานพื้น 10A ถนน คสล.	379,523.82		495,088.82	
11	งานก่ออิฐฉาบปูน เอนทับหลัง และงานฉาบปูนเรียบ	196,681.72		256,571.30	
12	งานผนังสถาปัตยกรรม	404,863.44		528,144.36	
13	งานฝ้าเพดาน	5,696.00		7,430.43	
14	งานภูมิทัศน์	137,020.50		178,743.24	
15	งานระบบไฟฟ้า	333,456.84		434,994.44	
16	งานพื้นสถาปัตยกรรม	295,035.85		384,874.27	
17	งานประตูและงานหน้าต่าง	81,775.44		106,676.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น	2,699,559.78		3,521,575.72	

ตัวอักษร : สามล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์

ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตร.ม.

()

(นายสมชาย เรืองสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายธีรวัต จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายจักรพล ชังขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายภูมิเพชร เพชรตีบ)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ แผนกพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

โครงการป้ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใส่ใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใส่ใหญ่

หน่วยงาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

ประมาณการเมื่อวันที่

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
18	งานครุภัณฑ์ป้าย และงานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	583,773.42	1.07	624,637.56	
		-		-	
		-		-	
		-		-	

ตัวอักษร หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์

ขนาด	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.

()

(นายสมชาย เรืองสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายวิชรพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายธีรวัต จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายจักรพล ชิงขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายภูริเพชร เพชรดีป)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้า-ออกและขั้วมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่เสใหญ่							แบบเลขที่		รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการกิจการทั่วไป							กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1									
	- งานสำรวจวงฝังบริเวณ								
1	งานสำรวจระดับและวางฝังบริเวณ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2	งานทดสอบ plate bearing test	3.00	จุด	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- งานรื้อถอนรั้ว ป้อมยาม ประตู ป้าย เต็ม								
1	งานรื้อถอนฐานราก คสล.	4.10	ลบ.ม.	-	-	600.00	2,462.40	2,462.40	ขนไป
2	งานรื้อถอนคาน คสล.	5.20	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,120.00	3,120.00	ขนไป
3	งานรื้อถอนเสา คสล.	1.29	ลบ.ม.	-	-	600.00	775.20	775.20	ขนไป
4	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	46.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,840.00	1,840.00	ขนไป
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	36.00	ตร.ม.	-	-	60.00	2,160.00	2,160.00	ขนไป
6	งานถอดราวกุ๊กกรงสแตนเลส	20.00	ม.	-	-	35.00	700.00	700.00	ขนไป
7	งานถอดประตู 1 อลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	9.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	ขนไป
8	งานถอดประตู 2 ไม้เนื้อแข็งบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	ขนไป
9	งานถอดประตู 3 สแตนเลสบานเลื่อนพร้อมบานเปิด	7.30	ม.	-	-	35.00	255.50	255.50	ขนไป
10	งานถอดประตู 4 สแตนเลสบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	ขนไป
11	งานถอดประตู 5 สแตนเลสบานเลื่อน	6.00	ม.	-	-	35.00	210.00	210.00	ขนไป
12	งานถอดหน้าต่าง 1 อลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	2.00	ตร.ม.	-	-	150.00	300.00	300.00	ขนไป
13	งานถอดคันทันคอนกรีตสำหรับรูปเดิม	140.00	ม.	-	-	25.00	3,500.00	3,500.00	ขนไป






รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงสร้างอาคารป้ายประตูเข้าออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่							แบบเลขที่		รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป							กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
14	งานถอดแม่แบบคอนกรีตสำหรับรูปเดิม	120.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,000.00	3,000.00	ขึ้นไป
	- งานรื้อถอนถนน ASPHALTIC CONCRETE								
1	งานรื้อถอนผิวถนน ASPHALTIC หน้า 5 ซม. (ชั้นบน)	743.00	ตร.ม.	-	-	18.10	13,448.30	13,448.30	ต.ชด 33-33.99 น.
2	งานรื้อถอนผิวถนน ASPHALTIC หน้า 5 ซม. (ชั้นล่าง)	743.00	ตร.ม.	-	-	18.10	13,448.30	13,448.30	ต.ชด 33-33.99 น.
	รวมเงินงานสำรวจและงานรื้อถอน				39,000.00		46,729.70	85,729.70	
2	งานฐานรากและคาน STB								
	- งานฐานราก								
1	งานดินชุดและถมคืน	127.44	ลบ.ม.	-	-	142.00	18,096.48	18,096.48	
2	ทรายหยาบ	5.99	ลบ.ม.	700.93	4,195.07	112.00	670.32	4,865.39	
3	คอนกรีตหยาบ	3.99	ลบ.ม.	1,593.46	6,357.90	419.00	1,671.81	8,029.71	
4	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	40.65	ตร.ม.	-	-	139.00	5,650.35	5,650.35	
5	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60 %)	24.39	ตร.ม.	298.87	7,289.46	-	-	7,289.46	
6	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	7.32	ตร.ม.	298.87	2,186.84	-	-	2,186.84	
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	971.21	กก.	18.42	17,887.71	3.60	3,496.36	21,384.07	
8	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	65.67	กก.	19.57	1,285.35	4.40	288.96	1,574.31	
9	ลวดผูกเหล็ก	31.11	กก.	27.84	865.96	-	-	865.96	
10	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	14.48	ลบ.ม.	1,822.43	26,388.79	419.00	6,067.12	32,455.91	






รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการจ่ายประตูเข้าออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.เจ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่								รายการเลขที่	
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการกิจการทั่วไป								กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	79.52	ตร.ม.	3.08	244.92	2.89	229.81	474.73	
	- งานคาน STB								
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คัด 100 %)	14.25	ตร.ม.	-	-	139.00	1,980.75	1,980.75	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 60 %)	8.55	ตร.ม.	298.87	2,555.34	-	-	2,555.34	
3	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	2.57	ตร.ม.	298.87	766.60	-	-	766.60	
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	161.97	กก.	18.42	2,983.16	3.60	583.09	3,566.25	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	25.64	กก.	20.21	518.13	4.40	112.82	630.95	
6	ลวดผูกเหล็ก	5.63	กก.	27.84	156.68	-	-	156.68	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	1.43	ลบ.ม.	1,822.43	2,596.96	419.00	597.08	3,194.04	
8	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	17.10	ตร.ม.	3.08	52.67	2.89	49.42	102.09	
	รวมเงินงานฐานรากและคาน STB				76,331.54		39,494.37	115,825.91	
3	งานเสาชั้นดอมือ								
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คัด 100 %)	27.60	ตร.ม.	-	-	139.00	3,836.40	3,836.40	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 60 %)	16.56	ตร.ม.	298.87	4,949.30	-	-	4,949.30	
3	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	4.97	ตร.ม.	298.87	1,484.79	-	-	1,484.79	
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	161.97	กก.	18.42	2,983.18	3.60	583.10	3,566.27	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	47.29	กก.	20.21	955.51	4.40	208.06	1,163.57	
6	ลวดผูกเหล็ก	6.28	กก.	27.84	174.76	-	-	174.76	


 

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการย้ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช										
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่						แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการกิจการทั่วไป						กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ						
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	1.65	ลบ.ม.	1,822.43	3,007.01	419.00	691.35	3,698.36		
8	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	29.35	ตร.ม.	3.08	90.40	2.89	84.82	175.22		
				รวมเงินงานเสาเข็มต่อม่อ			13,644.95	5,403.73	19,048.68	
4 งานคานชั้น 1 งานคานชั้น 2 และงานคานชั้น 3										
1	คอนกรีตหยาบ	0.63	ลบ.ม.	1,593.46	1,003.88	419.00	263.97	1,267.85		
2	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	100.70	ตร.ม.	-	-	139.00	13,997.30	13,997.30		
3	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60 %)	60.42	ตร.ม.	298.87	18,057.77	-	-	18,057.77		
4	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	18.13	ตร.ม.	298.87	5,417.33	-	-	5,417.33		
5	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	78.00	ต้น	23.00	1,794.00	-	-	1,794.00		
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	458.79	กก.	18.42	8,450.05	3.60	1,651.66	10,101.71		
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม.	58.85	กก.	18.55	1,091.87	3.60	211.87	1,303.74		
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	215.80	กก.	20.21	4,360.78	4.40	949.54	5,310.32		
9	ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	27.84	612.55	-	-	612.55		
10	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	9.32	ลบ.ม.	1,822.43	16,981.40	419.00	3,904.24	20,885.64		
11	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	129.30	ตร.ม.	3.08	398.24	2.89	373.68	771.92		
				รวมเงินงานคานชั้น 1 งานคานชั้น 2 และงานคานชั้น 3			58,167.86	21,352.26	79,520.12	
5 งานผนัง คสล.										
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	61.60	ตร.ม.	-	-	139.00	8,562.40	8,562.40		
2	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60 %)	36.96	ตร.ม.	298.87	11,046.26	-	-	11,046.26		
3	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	11.09	ตร.ม.	298.87	3,313.88	-	-	3,313.88		







รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้า-ออกและซ่อมแซม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ลำใหญ่						แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป						กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	373.81	กก.	18.42	6,884.83	3.60	1,345.72	8,230.55	
5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	103.80	กก.	19.57	2,031.48	4.40	456.70	2,488.18	
6	ลวดผูกเหล็ก	14.33	กก.	27.84	398.88	-	-	398.88	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	7.39	ลบ.ม.	1,822.43	13,467.76	419.00	3,096.41	16,564.17	
8	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	64.00	ตร.ม.	3.08	197.12	2.89	184.96	382.08	
				รวมเงินงานผนัง คสล.		37,340.20		13,646.19	50,986.39
6 งานอิฐदान									
1	เหล็กกลม RB 6 มม.	43.71	กก.	20.21	883.18	4.40	192.31	1,075.49	
2	อิฐบล็อกดาน ขนาด 14x19x39 cm.	414.38	ก้อน	25.78	10,681.55	13.54	5,610.00	16,291.55	
3	ทรายหยาบ	1.95	ลบ.ม.	700.93	1,366.81	112.00	218.40	1,585.21	
				รวมเงินงานอิฐदान		12,931.54		18,952.25	
7 งานพื้น S และพื้น GS									
7.1 - งานพื้น S									
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คัด 100 %)	88.80	ตร.ม.	-	-	139.00	12,343.20	12,343.20	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 60 %)	53.28	ตร.ม.	298.87	15,923.83	-	-	15,923.83	
3	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	15.98	ตร.ม.	298.87	4,777.15	-	-	4,777.15	
4	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	86.00	ต้น	23.00	1,978.00	-	-	1,978.00	
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	449.37	กก.	18.42	8,276.53	3.60	1,617.74	9,894.27	
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	255.57	กก.	19.57	5,002.07	4.40	1,124.53	6,126.59	
7	ลวดผูกเหล็ก	21.15	กก.	27.84	588.74	-	-	588.74	



รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้าออกและปั๊มน้ำ วิทยาลัยเกษตรกรรมราช ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใต้ใหญ่							แบบแปลนที่		รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการกิจการทั่วไป							กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ			ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
8	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	10.24	ลบ.ม.	1,822.43	18,661.68	419.00	4,290.56	22,952.24	
9	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	177.60	ตร.ม.	3.08	547.01	2.89	513.26	1,060.27	
7.2	- งานพ่น GS 1			-	-	-	-	-	
1	ทรายหยาบ	7.20	ลบ.ม.	700.93	5,043.19	112.00	805.84	5,849.03	
2	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	22.30	ตร.ม.	-	-	139.00	3,099.70	3,099.70	
3	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60 %)	13.38	ตร.ม.	298.87	3,998.89	-	-	3,998.89	
4	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	4.01	ตร.ม.	298.87	1,199.67	-	-	1,199.67	
5	พลาสติกปูพื้นหนา 0.07 มม.	143.90	ตร.ม.	8.75	1,259.13	-	-	1,259.13	
6	เหล็ก Wire mesh 4x4 mm. @ 0.20x0.20 m.	143.90	ตร.ม.	24.53	3,530.26	5.00	719.50	4,249.76	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	14.39	ลบ.ม.	1,822.43	26,224.77	419.00	6,029.41	32,254.18	
8	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	22.30	ตร.ม.	3.08	68.68	2.89	64.45	133.13	
7.3	- งานพ่น GS 2 และพ่น GS 3			-	-	-	-	-	
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	49.90	ตร.ม.	-	-	139.00	6,935.82	6,935.82	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60 %)	29.94	ตร.ม.	298.87	8,947.83	-	-	8,947.83	
3	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	8.98	ตร.ม.	298.87	2,684.35	-	-	2,684.35	
4	เหล็กเส้นข้อย่อย DB 12 มม.	243.72	กก.	18.42	4,488.86	3.60	877.40	5,366.26	
5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	56.28	กก.	19.57	1,101.43	4.40	247.62	1,349.05	
6	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	27.84	250.55	-	-	250.55	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	8.34	ลบ.ม.	1,822.43	15,199.07	419.00	3,494.46	18,693.53	
8	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	49.90	ตร.ม.	3.08	153.69	2.89	144.21	297.89	
7.4	- งานพ่นสีสำหรับพ่น 4A และพ่น 4B			-	-	-	-	-	
1	ทรายหยาบ	10.35	ลบ.ม.	700.93	7,254.63	112.00	1,159.20	8,413.83	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้า-ออกและบ่อนยาบ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่							แบบเลขที่	รายการเลขที่	
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการกิจการทั่วไป							กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2	เหล็ก Wire mesh 4x4 mm.๑ 0.20x0.20 m.	207.00	ตร.ม.	24.53	5,078.27	5.00	1,035.00	6,113.27	
3	คอนกรีต	14.49	ลบ.ม.	1,593.46	23,089.21	419.00	6,071.31	29,160.52	
				รวมเงินงานพื้น S และพื้น GS		165,327.46		50,573.20	215,900.67
งานเสาชั้น 1 งานเสาชั้น 2 และงานเสาชั้น 3									
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คัด 100 %)	87.94	ตร.ม.	-	-	139.00	12,223.66	12,223.66	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 60 %)	52.76	ตร.ม.	298.87	15,769.61	-	-	15,769.61	
3	ไม้ค้ำวางแบบหล่อคอนกรีต	15.83	ตร.ม.	298.87	4,730.88	-	-	4,730.88	
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	440.98	กก.	18.42	8,122.03	3.60	1,587.54	9,709.57	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	145.52	กก.	20.21	2,940.47	4.40	640.27	3,580.74	
6	ลวดผูกเหล็ก	17.60	กก.	27.84	489.82	-	-	489.82	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (CUBE)	5.00	ลบ.ม.	1,822.43	9,112.15	419.00	2,095.00	11,207.15	
8	งานทาหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	90.57	ตร.ม.	3.08	278.94	2.89	261.73	540.67	
				รวมเงินงานเสาชั้น 1 งานเสาชั้น 2 และงานเสาชั้น 3		41,443.91		16,808.21	58,252.12
งานคันทันหิน คสล.									
9.1	- งานคันทันหินสำเร็จรูป								
1	คันทันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.11x0.20 ม.	64.00	ม.	168.22	10,766.36	50.00	3,200.00	13,966.36	
9.2	- งานคันทัน คสล. 1								
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คัด 100 %)	81.90	ตร.ม.	-	-	139.00	11,384.10	11,384.10	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 60 %)	49.14	ตร.ม.	298.87	14,686.51	-	-	14,686.51	
3	ไม้ค้ำวางแบบหล่อคอนกรีต	14.74	ตร.ม.	298.87	4,405.95	-	-	4,405.95	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ค.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ถ้ำใหญ่				แบบแปลนที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน แผนออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป				กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย					
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ประมาณการ			ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	484.36	กก.	19.57	9,479.88	4.40	2,131.20	11,611.07	
5	ลวดผูกเหล็ก	14.53	กก.	27.84	404.52	-	-	404.52	
6	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (CUBE)	10.01	ลบ.ม.	1,948.60	19,505.47	327.00	3,273.27	22,778.74	
7	งานทาสีหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	81.90	ตร.ม.	3.08	252.25	2.89	236.69	488.94	
9.3	- งานค้ำพื้นพร้อมล่อราง คสล. 2								
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คัด 100 %)	126.00	ตร.ม.	-	-	139.00	17,514.00	17,514.00	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 60 %)	75.60	ตร.ม.	298.87	22,594.63	-	-	22,594.63	
3	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	22.68	ตร.ม.	298.87	6,778.39	-	-	6,778.39	
4	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	675.31	กก.	19.57	13,217.13	4.40	2,971.38	16,188.51	
5	ลวดผูกเหล็ก	20.26	กก.	27.84	563.99	-	-	563.99	
6	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (CUBE)	12.60	ลบ.ม.	1,948.60	24,552.34	327.00	4,120.20	28,672.54	
7	งานทาสีหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	126.00	ตร.ม.	3.08	388.08	2.89	364.14	752.22	
9.4	- งานค้ำพื้นสูง คสล. 3								
1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คัด 100 %)	90.00	ตร.ม.	-	-	139.00	12,510.00	12,510.00	
2	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 60 %)	54.00	ตร.ม.	298.87	16,139.02	-	-	16,139.02	
3	ไม้คร่าวแบบหล่อคอนกรีต	16.20	ตร.ม.	298.87	4,841.71	-	-	4,841.71	
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	399.60	กก.	18.42	7,359.81	3.60	1,438.56	8,798.37	
5	ลวดผูกเหล็ก	11.99	กก.	27.84	333.73	-	-	333.73	
6	ท่อ pvc 2 นิ้ว	3.75	ม.	42.76	160.34	15.82	59.33	219.66	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (CUBE)	2.25	ลบ.ม.	1,948.60	4,384.35	327.00	735.75	5,120.10	
8	งานทาสีหรือพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีต	90.00	ตร.ม.	3.08	277.20	2.89	260.10	537.30	
รวมเงินงานค้ำพื้น คสล.					161,091.63		60,198.71	221,290.34	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการเข้าประตูเข้าออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.เก้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่						แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป						กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
10	งานพื้นที่ 10A ถนน คสล.								
1	งานปรับแก้ไขแต่งพร้อมบดอัดแน่นดินลูกรังเดิม	1,010.00	ตร.ม.	-	-	47.08	47,550.80	47,550.80	ดีสด 33-33.99 น.
1	ทรายหยาบ	25.30	ลบ.ม.	700.93	17,733.53	112.00	2,833.60	20,567.13	
2	แผ่นพลาสติก ทหนา 0.07 มม.	506.00	ตร.ม.	8.75	4,427.50	-	-	4,427.50	
3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,560.00	5,560.00	
4	แบบหล่อคอนกรีต	32.00	ตร.ม.	298.87	9,563.86	-	-	9,563.86	
5	เหล็ก Wire mesh 4x4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	506.00	ตร.ม.	24.53	12,413.55	5.00	2,530.00	14,943.55	
6	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (CUBE)	101.20	ลบ.ม.	1,948.60	197,198.13	327.00	33,092.40	230,290.53	
7	เหล็ก RB 25 มม.	616.48	กก.	22.63	13,951.40	3.60	2,219.33	16,170.73	
8	เหล็ก DB 12 มม.	92.93	กก.	20.35	1,891.03	3.60	334.54	2,225.57	
9	งานติดตั้งถนน (SAWED JOINT) และงานขยายต่อ	79.50	ม.	47.55	3,780.00	-	-	3,780.00	
10	งานทาสีและทาสีขาว	1.00	งาน	560.01	560.01	-	-	560.01	
11	งานทาหรือพ่นน้ำยาฆ่าแมลงคอนกรีต	506.00	ตร.ม.	3.08	1,558.48	2.89	1,462.34	3,020.82	
12	งานทาสีเทอรัลพลาสติก	49.28	ตร.ม.	346.50	17,075.52	-	-	17,075.52	รวมค่าแรง
13	งานทาสีอะคริลิกทาถนน ชนิดสะท้อนแสง	26.84	ตร.ม.	107.13	2,875.24	34.00	912.56	3,787.80	
	รวมเงินงานพื้นที่ 10A ถนน คสล.					283,028.25		96,495.57	379,523.82
งานก่ออิฐฉาบปูน เอ็นท์หลัง และงานฉาบปูนเรียบ									
1	งานก่ออิฐฉาบปูน	75.06	ตร.ม.	298.00	22,367.88	78.00	5,854.68	28,222.56	
2	งานก่ออิฐฉาบปูน	135.50	ตร.ม.	596.00	80,758.00	130.00	17,615.00	98,373.00	
3	งานฉาบกับหลัง	65.60	ม.	100.00	6,560.00	44.00	2,886.40	9,446.40	


  

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประกาศเข้า-ออกและบ่อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.เก้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่						แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน แผนออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป						กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4	งานฉาบปูนเรียบ	319.64	ตร.ม.	84.00	26,849.76	95.00	30,365.80	57,215.56	
5	งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	17.56	ตร.ม.	80.00	1,404.80	115.00	2,019.40	3,424.20	
	รวมเงินงานก่ออิฐฉาบปูนหลัง และงานฉาบปูนเรียบ				137,940.44		58,741.28	196,681.72	
12	งานผนังสถาปัตยกรรม								
1	งานผนัง 1A ผนังทาสีอะคริลิกสีขาว	62.10	ตร.ม.	65.88	4,091.25	31.00	1,925.10	6,016.35	
4	งานผนัง 2B ผนังทาสีอะคริลิกสีขาว	68.88	ตร.ม.	65.88	4,537.92	34.00	2,341.92	6,879.84	
5	งานผนัง 3A ผนังปูนทาสีอะคริลิกสีเทาอ่อน โทนสีครีม ผิวมัน	58.88	ตร.ม.	1,890.00	111,283.20	450.00	26,496.00	137,779.20	
6	ปูนฉาบชนิดเพิ่มแรงยึดเกาะ	58.88	ตร.ม.	141.87	8,353.26	-	-	8,353.26	
7	งานผนัง 4A ผนังหินขัดสีเทาอ่อน	15.64	ตร.ม.	475.00	7,429.00	161.00	2,518.04	9,947.04	
8	ทาสีอะคริลิกสีเทา 2 เที่ยว	15.64	ตร.ม.	20.33	317.92	50.00	782.00	1,099.92	
9	งานผนัง 5A ผนังทาสีอะคริลิกสีเหลือง	12.40	ตร.ม.	54.16	671.56	34.00	421.60	1,093.16	
10	งานผนัง 6A ผนังปูนกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 60x120 ซม.	56.95	ตร.ม.	1,149.00	65,435.55	604.00	34,397.80	99,833.35	
11	ปูนฉาบชนิดสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่	56.95	ตร.ม.	220.56	12,560.93	-	-	12,560.93	
12	งานผนัง 7A ผนังปูนทาสีอะคริลิกสีเทาเข้ม สีเหลืองครีม	29.40	ตร.ม.	2,111.60	62,081.10	248.00	7,291.20	69,372.30	
13	ปูนฉาบชนิดเพิ่มแรงยึดเกาะ	29.40	ตร.ม.	141.87	4,170.95	-	-	4,170.95	
14	งานผนัง 8A ผนังปูนกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 30x60 ซม.	10.68	ตร.ม.	702.92	7,507.15	189.00	2,018.52	9,525.67	
15	ปูนฉาบชนิดเพิ่มแรงยึดเกาะ	10.68	ตร.ม.	141.87	1,515.16	-	-	1,515.16	
16	งานผนัง 9A ผนังหินขัดสีครีม	20.48	ตร.ม.	475.00	9,728.00	161.00	3,297.28	13,025.28	
17	ทาสีอะคริลิกสีเทา 2 เที่ยว	20.48	ตร.ม.	20.33	416.30	50.00	1,024.00	1,440.30	
18	งานผนัง 10A ผนังหินขัดสีเทาเข้ม	5.12	ตร.ม.	475.00	2,432.00	161.00	824.32	3,256.32	
19	ทาสีอะคริลิกสีเทา 2 เที่ยว	5.12	ตร.ม.	20.33	104.07	50.00	256.00	360.07	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้า-ออกและบ่อขยายม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.เก้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่								แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน แผนออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป								กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ					
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
20	งานบัวปูนเสาเรียงรูป 5x10 ซม. พร้อมทาสี	26.00	ม.	166.67	4,333.33	60.00	1,560.00	5,893.33	
21	กรวยเชิงสแตนเลส 50 มม.	15.50	ม.	600.00	9,300.00	222.00	3,441.00	12,741.00	
รวมเงินงานผนังสถาปัตยกรรม					316,268.66		88,594.78	404,863.44	
13 งานฝ้าเพดาน									
1	งานฝ้า 1A ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	16.00	ตร.ม.	281.00	4,496.00	75.00	1,200.00	5,696.00	
รวมเงินงานฝ้าเพดาน					4,496.00		1,200.00	5,696.00	
14 งานภูมิทัศน์									
1	งานปลูกต้นไม้พืชมงคลไม้เงิน สูงไม่น้อยกว่า 3 ม. พร้อมกระถางและดิน	9.00	ชุด	10,000.00	90,000.00	1,000.00	9,000.00	99,000.00	
2	งานพ่น 9A ปุ๋ยแวนวลน้อย	357.00	ตร.ม.	61.50	21,955.50	45.00	16,065.00	38,020.50	
รวมเงินงานภูมิทัศน์					111,955.50		25,065.00	137,020.50	
15 งานระบบไฟฟ้า									
15.1 งานดินชุดพร้อมถมกลับแบบวางท่อใต้ดิน									
1	งานดินชุดและถมกลับ	24.75	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,514.50	3,514.50	
2	ทรายหยาบ	3.38	ลบ.ม.	700.93	2,365.64	112.00	378.00	2,743.64	
3	เหล็ก Wire mesh 4x4 mm. @ 0.20x0.20 m.	18.00	ตร.ม.	24.53	441.59	5.00	90.00	531.59	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (CUBE)	3.60	ลบ.ม.	1,948.60	7,014.95	327.00	1,177.20	8,192.15	
5	บ่อพักสายไฟ(คอนกรีต)	2.00	ชุด	6,815.00	13,630.00	681.50	1,363.00	14,993.00	
รวมเงิน (งานดินชุดพร้อมถมกลับแบบวางท่อใต้ดิน)					23,452.18		6,522.70	29,974.88	
15.2 งานระบบแสงสว่างถนน									





รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้า-ออกและขีอมยมน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่					แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน แผนออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป					กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟฟ้ดัดไลท์ LED ขนาด 150 W. (แสงขาว)	4.00	ชุด	2,523.36	10,093.44	300.00	1,200.00	11,293.44	
2	โคมไฟถนน LED ขนาด 100 W. IP65 (แสงขาว)	8.00	ชุด	4,000.00	32,000.00	2,000.00	16,000.00	48,000.00	
3	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง (HDG) ความสูง 7 เมตร พร้อมกิ่งเดียว	6.00	ชุด	7,450.00	44,700.00	-	-	44,700.00	
4	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง (HDG) ความสูง 7 เมตร พร้อมกิ่งคู่	2.00	ชุด	8,650.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
5	ฐานเสาไฟฟ้า	8.00	ชุด	3,885.00	31,080.00	1,165.50	9,324.00	40,404.00	
6	กรวดรีด ขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร	8.00	ชุด	934.57	7,476.56	280.37	2,242.97	9,719.53	
7	ท่อร้อยสาย HDPE ขนาด 32 mm. PN6	152.00	เมตร	17.75	2,698.00	19.00	2,888.00	5,586.00	
8	สายไฟฟ้า CV 3C x 4 Sq.mm.	166.00	เมตร	84.00	13,944.00	15.00	2,490.00	16,434.00	
9	สายไฟฟ้า VCT 2C x 2.5 Sq.mm. (ภายในตัวเสาไฟ)	56.00	เมตร	65.23	3,652.88	12.00	672.00	4,324.88	
10	เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 1P 6A. 6kA. (ภายในตัวเสาไฟ)	8.00	ชุด	154.20	1,233.60	-	-	1,233.60	
11	ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้	13,026.19	13,026.19	1,200.00	1,200.00	14,226.19	
12	FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	2,777.14	2,777.14	833.14	833.14	3,610.29	
	รวมเงิน (งานระบบแสงสว่างถนน)				179,981.81		36,850.11	216,831.93	
15.3	งานระบบไฟฟ้าบ่อขยะและไฟส่องป้าย								
1	โคมไฟดวงน้ไลท์แบบฝังผ้า ขนาด 4 นิ้ว พร้อมหลอด LED 8 W. ขั้ว	4.00	ชุด	260.74	1,042.96	115.00	460.00	1,502.96	
2	โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น IP65 (ความยาว 120 cm.) พร้อมหลอด LED T8	3.00	ชุด	568.22	1,704.66	115.00	345.00	2,049.66	
3	โคมไฟฟ้ดัดไลท์ LED ขนาด 50 W. IP65 (แสงขาว)	17.00	ชุด	590.00	10,030.00	150.00	2,550.00	12,580.00	
4	ไฟเส้น LED STRIP LIGHT , IP65 , (6-9 วัตต์ต่อเมตร) แสงขาว	10.80	เมตร	110.28	1,191.02	33.08	357.31	1,548.33	
5	เต้ารับไฟฟ้าคู่มีกราวด์	6.00	ชุด	183.17	1,099.02	90.00	540.00	1,639.02	
6	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 1 ตัว/ชุด	2.00	ชุด	93.45	186.90	85.00	170.00	356.90	
7	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ตัว/ชุด	1.00	ชุด	61.68	61.68	80.00	80.00	141.68	
8	ตู้คอนซูเมอร์ขนาด . 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,271.02	2,271.02	900.00	900.00	3,171.02	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้า-ออกและป้อมยาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่						แบบเลขที่		รายการเลขที่	
ฝ่าย/งาน แผนออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป						กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างหน้าป้าย หรือมอูปรารณ์	1.00	ตู้	15,076.90	15,076.90	1,200.00	1,200.00	16,276.90	
10	เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 2P 32A. 10kA.	1.00	ชุด	822.42	822.42	-	-	822.42	
11	เล็ร์วป้องกันแรงดันไฟฟ้า 20kA.	1.00	ชุด	3,018.69	3,018.69	-	-	3,018.69	
12	เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 1P 10A. 6kA.	1.00	ชุด	154.20	154.20	-	-	154.20	
13	เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 1P 20A. 6kA.	1.00	ชุด	154.20	154.20	-	-	154.20	
14	เซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 1P 20A. 6kA.	1.00	ชุด	1,841.12	1,841.12	-	-	1,841.12	
15	กราวด์ร็อด ขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร	1.00	ชุด	934.57	934.57	280.37	280.37	1,214.94	
16	ท่อ uPVC 16 mm. (สีขาว)	42.00	ฟอน	30.84	1,295.28	58.00	2,436.00	3,731.28	
17	ท่อร้อยสาย HDPE ขนาด 32 mm. PN6	107.00	เมตร	17.75	1,899.25	19.00	2,033.00	3,932.25	
18	สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. (IEC 01)	111.00	เมตร	15.23	1,690.53	7.00	777.00	2,467.53	
19	สายไฟฟ้า THW 4 Sq.mm. (IEC 01)	64.00	เมตร	24.11	1,543.04	10.00	640.00	2,183.04	
20	สายไฟฟ้า VCT 3C x 2.5 Sq.mm. (สำหรับไฟส่องป้าย)	65.00	เมตร	90.65	5,892.25	13.00	845.00	6,737.25	
21	สายไฟฟ้า CV 2C x 10 Sq.mm. (สายเมนเข้าอาคารป้อมยาม)	112.00	เมตร	108.00	12,096.00	22.00	2,464.00	14,560.00	
22	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	1.00	เครื่อง	-	-	3,271.02	3,271.02	3,271.02	
23	FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	2,535.09	2,535.09	760.53	760.53	3,295.62	
	รวมเงิน (งานระบบไฟฟ้าป้อมยามและไฟส่องป้าย)				66,540.81		20,109.23	86,650.03	
	รวมเงิน งานระบบไฟฟ้า				269,974.80	63,482.04		333,456.84	
16	งานพื้นที่สถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น 1A พื้นกระเบื้องขนาด 40x40 ซม.	16.00	ตร.ม.	388.45	6,215.20	174.00	2,784.00	8,999.20	
2	ปูภาวชนิดพื้นแรงแยัดเกาะ	16.00	ตร.ม.	141.87	2,269.91	-	-	2,269.91	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้าออกและซ่อมแซม วิทยาลัยเกษตรกรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป				กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย					
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่					
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น 1B พื้นและขอบคาน์เตอร์หินสังเคราะห์สีตัวขาว หน้า 1.8 มม.	5.35	ตร.ม.	7,500.00	40,095.00	2,775.00	14,835.15	54,930.15	
4	งานพื้นกระเบื้อง	4.20	ตร.ม.	388.45	1,631.49	174.00	730.80	2,362.29	
5	งานพื้น 2A พื้นขัดเรียบ ทาสีขาว ชนิดทากายนอก	6.60	ตร.ม.	75.74	499.86	74.00	488.40	988.26	
6	งานพื้น 3A พื้นขัดเรียบ ทาสีลอฟท์เทา	2.40	ตร.ม.	130.62	313.48	74.00	177.60	491.08	
7	ทาน้ำยาเคลือบเงาใส 2 เทียว	2.40	ตร.ม.	20.33	48.79	50.00	120.00	168.79	
8	งานพื้น 4A และพื้น 4B พื้นกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 40x40x3.5 ซม.	207.00	ตร.ม.	726.50	150,385.50	172.00	35,604.00	185,989.50	
9	งานพื้น 5A พื้นขัดเรียบ ติดตาข่ายไฟเบอร์ ทากันซึมโพลียูรีเทน	21.90	ตร.ม.	524.91	11,495.53	103.00	2,255.70	13,751.23	
10	งานพื้น 6A พื้นงูเห่าอ่อนเสริมมาเฟล โทนสีครีม ผิวมัน	4.00	ตร.ม.	1,890.00	7,560.00	450.00	1,800.00	9,360.00	
11	งานพื้น 7A พื้นขัดเรียบ	14.40	ตร.ม.	-	-	40.00	576.00	576.00	
12	งานพื้น 8A พื้นกระเบื้องกลทอพรซ์เลน ขนาด 30x60 ซม. ลายหินสีเทา	13.80	ตร.ม.	766.92	10,583.45	189.00	2,608.20	13,191.65	
13	ปูนกวาดชนิดเพิ่มแรงยึดเกาะ	13.80	ตร.ม.	141.87	1,957.79	-	-	1,957.79	
รวมเงินงานพื้นสถาปัตยกรรม					233,056.00		61,979.85	295,035.85	
งานประตูและงานหน้าต่าง									
1	งานประตู 1A ประตูอลูมิเนียมและกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	7,476.64	14,953.27	-	-	14,953.27	รวมติดตั้ง
2	งานประตู 3A ประตูสแตนเลส 304 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	23,598.00	47,196.00	-	-	47,196.00	รวมติดตั้ง
3	งานหน้าต่าง 1A หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,140.19	10,280.37	-	-	10,280.37	รวมติดตั้ง
4	งานหน้าต่าง 2A หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,345.79	9,345.79	-	-	9,345.79	รวมติดตั้ง
รวมเงินงานประตูและงานหน้าต่าง					81,775.44		-	81,775.44	
งานติดตั้งไฟฟ้า และงานกรงไฟฟ้า									
18	งานกรงรั้วชั๊ป้าย และงานกรงรั้วไฟฟ้า								
18.1	งานกรงรั้วชั๊ป้าย								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการป้ายประตูเข้าออกและป้อมยาม วิทยาลัยเกษตรกรรมราช ต.เก้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน แผนมกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป				กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย					
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				ประมาณการ		ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายมหาวิทยาลัย ตัวอักษรสแตนเลสสีทอง หนา 5 ซม.	1.00	ชุด	52,336.45	52,336.45	-	-	52,336.45	
2	ป้าย Rajamangala ตัวอักษรสแตนเลสสีทอง หนา 5 ซม.	1.00	ชุด	37,383.18	37,383.18	-	-	37,383.18	
3	ตรามหาวิทยาลัย 1 ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปสีทอง	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
4	ตรามหาวิทยาลัย 2 สแตนเลสทองเหลืองกัดกรด ยกขอบ 1 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	8,878.50	35,514.02	-	-	35,514.02	
5	ป้ายสัญลักษณ์ RUTS ทำสีเสมือนจริง ยกขอบ 1 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	13,551.40	27,102.80	-	-	27,102.80	
6	ประตู 2A ประตูเลื่อนพับสแตนเลส 304 สูง 1.60 ม.	2.00	ชุด	105,840.00	211,680.00	-	-	211,680.00	
18.2	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	1.00	เครื่อง	12,429.90	12,429.90	-	-	12,429.90	
2	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมมมมมมมม	2.00	ชุด	20,560.74	41,121.48	-	-	41,121.48	
3	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder)	1.00	เครื่อง	20,560.74	20,560.74	-	-	20,560.74	
4	ฮาร์ดดิสความจุ 4 TB	1.00	ชุด	4,439.25	4,439.25	-	-	4,439.25	
5	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) Smart TV 4K ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว	1.00	เครื่อง	11,205.60	11,205.60	-	-	11,205.60	
รวมเงินงานครุภัณฑ์ป้าย และงานครุภัณฑ์ไฟฟ้า					583,773.42		-	583,773.42	