






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม
 - งานก่อสร้างงานทางเท้า
 - งานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม
 - งานทาสี
 - งานระบบไฟฟ้า
 - งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๔. ราคากลางเห็นชอบ ณ วันที่ **26 พ.ย. 2561**
เป็นเงิน... ๔,๙๘๓,๗๕๗.๖๑ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบัดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน (แบบ ปร.๕ (ข)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู วงศ์วิวัฒน์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๒ นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก	กรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๓ นายจักรพล ชังขาว	กรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๔ นายอรรถพล ขุนเจริญ	กรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๕ นายจิรพัฒน์ ขวัญจันทร์	กรรมการกำหนดราคากลาง	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนกงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

26 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	173,311.98	1.2973	224,837.63	
2	งานสถาปัตยกรรม	2,571,011.47		3,335,373.18	
3	งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม	51,530.81		66,850.92	
4	งานระบบไฟฟ้า	944,599.00		1,225,428.28	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
	รวมทั้งสิ้น			4,852,490.01	
ตัวอักษร : สีเส้นแปดเส้นห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งสตางค์					
ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร		-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท / ตร.ม.		

วิญญู วงศ์วิวัฒน์

(นายวิญญู วงศ์วิวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิชรพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรพล ชังขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอรุณพล ขุนเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิรพัฒน์ ขวัญจันทร์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สี่ใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สี่ใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	122,680.00	1.07	131,267.60	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
	รวมทั้งสิ้น			131,267.60	
ตัวอักษร : หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์					
	ขนาด	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		

วิญญู วงศ์วิวัฒน์

(นายวิญญู วงศ์วิวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล

(นายอรรถพล ขุนเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรพล ชังขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจිරพัฒน์ ขวัญจันทร์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน 20 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พย. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	งานโครงสร้าง	173,311.98	4.62
2	งานสถาปัตยกรรม	2,571,011.47	68.83
3	งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม	51,530.81	1.37
4	งานระบบไฟฟ้า	944,599.00	25.18
	รวมราคางาน	3,740,453.26	100.00
	Factor F (1.2973)	1,112,036.75	
5	งานครุภัณฑ์	122,680.00	
	Vat 7%	8,587.60	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง	4,983,757.61	

ตัวอักษร : สีเส้นเก้าแสวนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทหกสิบบเอ็ดสตางค์

วิญญู วงศ์วิวัฒน์

(นายวิญญู วงศ์วิวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชระพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรพล ชังขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรธรพล ชุนเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจිරพัฒน์ ขวัญจันทร์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่					แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานทางเท้า								
	งานทราบรองพื้น หนา 10 ซม.	52.50	ลบ.ม.	360.00	18,900.00	91.00	4,777.50	23,677.50	
	งานไม้แบบ 80%	10.24	ลบ.พ.	400.00	4,096.00	-	-	4,096.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	12.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,702.40	1,702.40	
	งานเหล็ก Wire Mash 4 มม. @ 0.20 ซม.	525.00	ตร.ม.	27.00	14,175.00	5.00	2,625.00	16,800.00	
	คอนกรีต กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	52.50	ลบ.ม.	2,112.15	110,887.88	306.00	16,065.00	126,952.88	
	ตะปู	3.20	กก.	26.00	83.20	-	-	83.20	
	รวมงานโครงสร้าง				148,142.08		25,169.90	173,311.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	- ผนังไม้ ขนาด 1/2 x 4 นิ้ว ตีประกบรอยต่อด้วยไม้ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ภายนอก								
	ไม้ตะเคียนทราย 1/2 x 4 นิ้ว	119.30	ลบ.พ.	700.00	83,510.00	-	-	83,510.00	
	ไม้ตะเคียนทราย 1/2 x 2 นิ้ว	59.65	ลบ.พ.	700.00	41,755.00	-	-	41,755.00	
	ไม้ตะเคียนทราย 1/2 x 6 นิ้ว ตีซ้อนเกร็ด	42.29	ลบ.พ.	700.00	29,605.24	-	-	29,605.24	
	ค่าแรงผนังไม้ตีประกบรอยต่อ	360.30	ตร.ม.	-	-	96.00	34,588.99	34,588.99	
	- ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง บุกสองด้าน ผนังภายใน	168.47	ตร.ม.	510.00	85,920.98	128.00	21,564.48	107,485.46	
	ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม. บุกด้านเดียว ภายใน	367.70	ตร.ม.	235.00	86,409.97	121.00	44,491.94	130,901.91	
	ผนังไม้ตะเคียนทราย 1/2 x 4 นิ้ว ชั้นขอบ สูง 85 ซม.ภายใน	134.57	ลบ.พ.	700.00	94,198.41	-	-	94,198.41	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่			กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย		ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 พย 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ค่าแรงงานไม้ชั้นขอบ 85 ซม.	254.87	ตร.ม.	-	-	96.00	24,467.52	24,467.52	
	- งานบุหินทรายจิ๊กซอ	15.40	ตร.ม.	839.00	12,920.60	220.00	3,388.00	16,308.60	
	- งานฉาบปูนผนัง	15.00	ตร.ม.	75.00	1,125.00	82.00	1,230.00	2,355.00	
	- งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	15.00	ตร.ม.	285.00	4,275.00	89.00	1,335.00	5,610.00	
	- งานทรายล้างคกแต่งเสา 8A	30.24	ตร.ม.	208.00	6,289.92	121.00	3,659.04	9,948.96	
					-		-	-	
	รวมงานผนัง				446,010.12		134,724.97	580,735.09	
2.2	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเดิม	240.00	แผ่น	238.00	57,120.00	-	-	57,120.00	
	ค่าแรงงานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม	690.00	ตร.ม.	-	-	97.00	66,930.00	66,930.00	
	ค่าแรงงานฝ้าระแนงไม้ ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว	336.06	ตร.ม.	-	-	167.00	56,122.02	56,122.02	
	ฝ้าระแนงไม้ตะเคียนทราย ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว	150.00	ลบ.ฟ	700.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
	งานฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.	105.00	ตร.ม.	93.75	9,843.75	92.00	9,660.00	19,503.75	
	งานไม้มอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง	370.00	ม.	27.00	9,990.00	45.00	16,650.00	26,640.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				181,953.75		149,362.02	331,315.77	
2.3	งานพื้น								
	พื้นขัดมันเรียบ	525.00	ตร.ม.	-	-	40.00	21,000.00	21,000.00	
	งานปูกระเบื้องเซรามิกลายไม้ 15x60 ซม.	105.00	ตร.ม.	270.00	28,350.00	158.00	16,590.00	44,940.00	
	งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24"	354.00	ตร.ม.	350.00	123,900.00	222.00	78,588.00	202,488.00	
	ค่าขัดซ่อมเสพื้น บันได ไม้เดิมด้วยเครื่องจักร	510.00	ตร.ม.	-	-	25.00	12,750.00	12,750.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ใต้ใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย		ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานพื้น				152,250.00		128,928.00	281,178.00	
2.4	งานทาสี				-		-	-	
	งานทาสีย้อมไม้ รวมสีรองพื้นกันเชื้อรา	1,300.00	ตร.ม.	30.00	39,000.00	38.00	49,400.00	88,400.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	1,130.00	ตร.ม.	35.00	39,550.00	30.00	33,900.00	73,450.00	
	งานทาสีผนังฉาบปูนภายนอก	89.00	ตร.ม.	43.00	3,827.00	34.00	3,026.00	6,853.00	
	งานทาสีผนังฉาบปูนภายใน	56.00	ตร.ม.	35.00	1,960.00	30.00	1,680.00	3,640.00	
	รวมงานทาสี				84,337.00		88,006.00	172,343.00	
2.5	งานหลังคา				-		-	-	
	งานหลังคากระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ	832.50	ตร.ม.	355.00	295,537.50	85.00	70,762.50	366,300.00	
	งานแป้ไม้เนื้อแข็ง 2"x1"	60.83	ลบ.ฟ	450.00	27,374.51	-	-	27,374.51	
	รวมงานหลังคา				322,912.01		70,762.50	393,674.51	
2.6	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู 1A	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00		-	11,500.00	
	ประตู 2A	5.00	ชุด	9,500.00	47,500.00		-	47,500.00	
	ประตู 3A	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00		-	54,000.00	
	ประตู 4A	12.00	ชุด	8,750.00	105,000.00		-	105,000.00	
	ประตู 5A	12.00	ชุด	8,000.00	96,000.00		-	96,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สี่ใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย		ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่		26 พ.ย. 2561		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ประตู 6A	-	ชุด		-		-	-	
	ประตู 7A	2.00	ชุด	4,300.00	8,600.00		-	8,600.00	
	ประตู 8A	2.00	ชุด	9,800.00	19,600.00		-	19,600.00	
	ประตู 9A	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00		-	17,000.00	
	ประตู 10A	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00		-	12,500.00	
	ประตู 11A	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
	ประตู 12A	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	หน้าต่าง 1A	16.00	ชุด	8,350.00	133,600.00		-	133,600.00	
	หน้าต่าง 2A	22.00	ชุด	6,500.00	143,000.00		-	143,000.00	
	หน้าต่าง 3A	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00		-	17,000.00	
	หน้าต่าง 4A	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	หน้าต่าง 5A	-	ชุด	6,000.00	-		-	-	
	หน้าต่าง 6A	-	ชุด	3,000.00	-		-	-	
	หน้าต่าง 7A	-	ชุด	6,000.00	-		-	-	
	หน้าต่าง 8A	-	ชุด	4,500.00	-		-	-	
	หน้าต่าง 9A	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	หน้าต่าง 10A	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง				725,800.00		-	725,800.00	
2.7	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานเสาโชว์ ไม้ 6" x 6" ไม้เนื้อแข็ง	59.06	ลบ.ฟ.	545.00	32,185.04		-	32,185.04	
	งานระแนงไม้ 1.5"x3" ไม้เนื้อแข็ง	16.51	ลบ.ฟ.	545.00	8,996.17		-	8,996.17	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่			กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานระแนงไม้ 3"x3" ไม้เนื้อแข็ง	5.74	ลบ.ฟ.	545.00	3,129.10			3,129.10	
	ค่าแรงใส่ไม้งานผนัง เสาค้ำ ระบาย ฝ้า	302.55	ลบ.ฟ.	-	-	12.00	3,630.56	3,630.56	
	ค่าแรงงานระแนงไม้	101.33	ตร.ม.	-	-	96.00	9,727.89	9,727.89	
	งานค้ำยัน 2"x4" ไม้เนื้อแข็ง	9.33	ลบ.ฟ.	545.00	5,086.03	-	-	5,086.03	
	ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5	12.00	ท่อน	1,266.36	15,196.32	200.00	2,400.00	17,596.32	
	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป 50x50 ซม.	6.00	บ่อ	335.00	2,010.00	150.00	900.00	2,910.00	
	ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	576.00	2,304.00	100.00	400.00	2,704.00	
	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป	12.00	ต้น	140.00	1,680.00	100.00	1,200.00	2,880.00	
	น๊อต 6 หุ่น ยาว 8 นิ้ว	40.00	ตัว	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ทุกเหล็ก 3/8"	32.00	ตัว	5.00	160.00	-	-	160.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				70,586.66		16,658.45	85,965.10	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				1,983,849.53	-	588,441.94	2,571,011.47	
3	งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	งานรื้อถอนผนังไม้เดิม	300.00	ตร.ม.	-	-	30.00	9,000.00	9,000.00	
	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิม	935.23	ตร.ม.	-	-	25.00	23,380.81	23,380.81	
	งานรื้อถอนหน้าต่าง ประตูเดิม	95.00	ชุด	-	-	70.00	6,650.00	6,650.00	
	งานรื้อถอนบล็อกตัวหนอนเดิม	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมงานรื้อถอน				-		51,530.81	51,530.81	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน				สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย		ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
A	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า								
1	รื้อถอนคอมไฟเปเล็ย 1x16 w.	9.00	ชุด	-	-	35.00	315.00	315.00	
2	รื้อถอนคอมไฟดาวนไลน์	10.00	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	
3	รื้อถอนคอมไฟตะแกรง 2x36 w.	6.00	ชุด	-	-	45.00	270.00	270.00	
4	รื้อถอนคอมไฟตะแกรง 1x36 w.	40.00	ชุด	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
5	รื้อถอนคอมไฟเปเล็ย 1x36 w.	3.00	ชุด	-	-	35.00	105.00	105.00	
6	รื้อถอนคอมไฟอกโก้ 2x36 w.	12.00	ชุด	-	-	45.00	540.00	540.00	
7	รื้อถอนคอมชาลาเป่า 38 w.	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	
8	รื้อถอนคอมตะแกรงแบบมุ้งผ้า 2x36 w.	47.00	ชุด	-	-	45.00	2,115.00	2,115.00	
9	รื้อถอนพัดลมระบายอากาศ 8"	9.00	ชุด	-	-	120.00	1,080.00	1,080.00	
10	รื้อถอนเราเตอร์	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	
11	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	14.00	ชุด	-	-	900.00	12,600.00	12,600.00	
12	รื้อถอนพัดลมโคจรติดผนัง 16"	17.00	ชุด	-	-	120.00	2,040.00	2,040.00	
13	รื้อถอนถังดับเพลิง	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
14	รื้อถอนคอมไฟสองป้าย คอมสปอร์ตไลน์	1.00	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
15	รื้อถอนเต้ารับไฟฟ้าทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
16	รื้อถอนสวิทช์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
17	รื้อถอนสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
18	รื้อถอนตู้ Load Center ตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
19	รื้อถอนตู้ Lan Center ตู้ Lan ระบบ Ais Wifi อุปกรณ์ระบบสื่อสารสายและท่อระบบสื่อสาร	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
20	รื้อถอนหรือปลดสาย Main ไฟฟ้าที่เข้าสู่อาคาร	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
21	รื้อถอนสาย Main เข้าปั้มน้ำอัตโนมัติ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่					แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมเงิน (งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า)						33,195.00	33,195.00	
			ชุด						
B	งานแสงสว่าง								
1	โคมไฟดาวนไลน์ 6" ชั่ว E27 LED 8 w.	89.00	ชุด	200.00	17,800.00	115.00	10,235.00	28,035.00	
2	โคมไฟดาวนไลน์ 6" ชั่ว E27 LED 13 w.	51.00	ชุด	250.00	12,750.00	115.00	5,865.00	18,615.00	
3	โคมไฟดาวนไลน์สไลยไม้ 5" ชั่ว E27 LED 8 w.	34.00	ชุด	300.00	10,200.00	115.00	3,910.00	14,110.00	
4	โคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมแบบฝังฝ้า LED T8 2x16 w.	21.00	ชุด	1,190.00	24,990.00	150.00	3,150.00	28,140.00	
5	โคมไฟกิ่ง ชั่ว E27 LED 8 w.	8.00	ชุด	1,015.00	8,120.00	165.00	1,320.00	9,440.00	
6	โคมไฟปลั๊กไลน์ LED 50w. (พร้อมขายึดโคมสำหรับส่องป้ายอาคาร)	2.00	ชุด	8,260.00	16,520.00	600.00	1,200.00	17,720.00	
7	Emergency Light 2x6 w. LED BATTERY 12V-7.5AH DURATION 7.0 HRS	9.00	ชุด	2,500.00	22,500.00	300.00	2,700.00	25,200.00	
	รวมเงิน (งานแสงสว่าง)				112,880.00		28,380.00	141,260.00	
B	งานไฟฟ้า เติร์รับไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และ Junction Box								
1	สวิตซ์แสง 5A,220v ติดตั้งบน Pull Box HDG	1.00	ชุด	710.00	710.00	115.00	115.00	825.00	
2	สวิตซ์ทางเดียว 1 ตัว / ชุดติดตั้งบนบ็อกกลอย	17.00	ชุด	75.00	1,275.00	80.00	1,360.00	2,635.00	
3	สวิตซ์ทางเดียว 2 ตัว / ชุดติดตั้งบนบ็อกกลอย	15.00	ชุด	105.00	1,575.00	90.00	1,350.00	2,925.00	
4	สวิตซ์ทางเดียว 3 ตัว / ชุดติดตั้งบนบ็อกกลอย	5.00	ชุด	135.00	675.00	100.00	500.00	1,175.00	
5	สวิตซ์ทางเดียวควบคุมพัดลมติดเพดาน 16" 1 ตัว / ชุดติดตั้งบนบ็อกกลอย	11.00	ชุด	75.00	825.00	100.00	1,100.00	1,925.00	
6	กล่องเหล็ก HDG.ติดตั้ง สวิตซ์ 4 ตัว/ชุด	1.00	ชุด	770.00	770.00	200.00	200.00	970.00	
7	กล่องเหล็ก HDG.ติดตั้ง สวิตซ์ 5 ตัว/ชุด	1.00	ชุด	770.00	770.00	200.00	200.00	970.00	
8	กล่องเหล็ก HDG.ติดตั้ง สวิตซ์ 10 ตัว/ชุด	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	1,300.00	
9	กล่องเหล็ก HDG.ติดตั้ง สวิตซ์ 15 ตัว/ชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย		ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
10	สวิตซ์สองทางติดตั้งบนบ็อกกลอย	4.00	ชุด	105.00	420.00	85.00	340.00	760.00	
11	เต้ารับคู่มือกราวด์ ติดตั้งบนบ็อกกลอย	100.00	ชุด	170.00	17,000.00	90.00	9,000.00	26,000.00	
12	เต้ารับเดี่ยวกราวด์ ติดตั้งบนบ็อกกลอย	9.00	ชุด	130.00	1,170.00	90.00	810.00	1,980.00	
	รวมเงิน (งานไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และ Junction Box)				27,790.00		15,375.00	43,165.00	
C	งานระบบเมนไฟฟ้า								
1	ตู้ Load Center Unit 30 ช่อง 250A. พร้อมบัสบาร์ (MBD)	1.00	ตู้	9,782.00	9,782.00	500.00	500.00	10,282.00	
2	Main MCCB 3P 150AT/250AF IC 36 KA	1.00	ชุด	7,696.00	7,696.00	250.00	250.00	7,946.00	
3	MCCB 3P 100AT/ 100AF 6KA. (LC1,LC2)	2.00	ชุด	2,177.00	4,354.00	30.00	60.00	4,414.00	
4	MCCB 3P 10AT/ 32AF 10KA. (Metor Box)	1.00	ชุด	357.00	357.00	30.00	30.00	387.00	
5	MCCB 3P 100AT/ 100AF 6KA. (SPARE)	2.00	ชุด	2,177.00	4,354.00	30.00	60.00	4,414.00	
6	- Branch CB 1P 16AT/ 32AF 10KA. (SPARE)	1.00	ชุด	357.00	357.00	15.00	15.00	372.00	
7	- Branch CB 1P 63AT/ 63AF 10KA. (SPARE)	1.00	ชุด	526.00	526.00	15.00	15.00	541.00	
8	- Branch CB 1P 32AT/ 32AF 10KA. (SPARE)	1.00	ชุด	357.00	357.00	15.00	15.00	372.00	
9	- Surge Protection Device 20 KA.	3.00	ชุด	1,820.00	5,460.00	15.00	45.00	5,505.00	
10	MULTI-FUNCTION DIGITAL POWER METER	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	500.00	500.00	20,500.00	
11	C.T. 250/5A.	3.00	ชุด	300.00	900.00	600.00	1,800.00	2,700.00	
12	PILOT LAMPS 220V.	3.00	ชุด	100.00	300.00	60.00	180.00	480.00	
13	GROUNDING SYSTEM	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
14	ตู้ Metor Box	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมเงิน (งานระบบเมน MDB)				62,443.00		4,970.00	67,413.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่					แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
D	งานตู้โหลดเซ็นเตอร์ / ตู้คอนซูเมอร์								
1	ตู้ Load Center Unit 30 ช่อง 100A. พร้อมอุปกรณ์ (MAIN ชั้น1 LC1)	1.00	ตู้	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
2	Main MCCB 3P 100AT/100AF IC 30 KA	1.00	ชุด	4,030.00	4,030.00	250.00	250.00	4,280.00	
3	- Branch CB 3P 50AT/63AF 10KA. (Main โถงพักคอย LC1-1)	1.00	ชุด	526.00	526.00	30.00	30.00	556.00	
4	- Branch CB 3P 50AT/63AF 10KA. (Main ห้องอบสมุนไพร LC1-2)	1.00	ชุด	526.00	526.00	30.00	30.00	556.00	
5	- Branch CB 3P 50AT/63AF 10KA. (Main ห้องนวดสมุนไพร LC1-3)	1.00	ชุด	526.00	526.00	30.00	30.00	556.00	
6	- Branch CB 1P 32AT/32AF 10KA. (Main ห้องรับลอง CM1-1)	1.00	ชุด	357.00	357.00	15.00	15.00	372.00	
7	- Branch CB 1P 32AT/32AF 10KA. (Main ตู้คอนซูเมอร์ Ais Wifi)	1.00	ชุด	357.00	357.00	15.00	15.00	372.00	
8	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (เต้ารับไฟฟ้าฉุกเฉิน D1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
9	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างเฉลี่ย)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
10	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างห้องน้ำชาย (ขวา))	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
11	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างห้องน้ำหญิง (ซ้าย))	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
12	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างไฟกิ่ง+ไฟส่องป้าย+ไฟศาลาปู)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
13	- Branch CB 3P 50AT/63AF 10KA. (SPARE)	2.00	ชุด	526.00	1,052.00	30.00	60.00	1,112.00	
14	- Branch CB 3P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	3.00	ชุด	100.00	300.00	15.00	45.00	345.00	
15	ตู้ Load Center Unit 30 ช่อง 100A. พร้อมบัสบาร์ (โถงพักคอย LC1-1)	1.00	ตู้	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
16	Main MCCB 3P 50AT/100AF IC 30 KA	1.00	ชุด	3,835.00	3,835.00	250.00	250.00	4,085.00	
17	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (Airconditioner AC1-03 ห้องพักเจ้าหน้าที่)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
18	- Branch CB 1P 20AT/32AF 6KA. (Airconditioner AC1-06 โถงพักคอย)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
19	- Branch CB 1P 20AT/32AF 6KA. (Airconditioner AC1-02 โถงพักคอย)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
20	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างโถงพักคอย+ทางเดิน)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
21	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างห้องพักเจ้าหน้าที่)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่					แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างห้องตรวจ1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
23	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างห้องตรวจ2)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
24	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (เต้ารับไฟฟ้าห้องพักเจ้าหน้าที่ H)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
25	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (เต้ารับไฟฟ้าโรงพักคอย I)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
26	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (เต้ารับไฟฟ้าห้องตรวจ1 J+พัดลมโคจร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
27	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (เต้ารับไฟฟ้าห้องตรวจ2 K+พัดลมโคจร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
28	- Branch CB 1P 20AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
29	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	3.00	ชุด	100.00	300.00	15.00	45.00	345.00	
30	ตู้ Consumer Unit 10 ช่อง พร้อมบัสบาร์ (ห้องรับรอง CM1-1)	1.00	ตู้	1,709.00	1,709.00	250.00	250.00	1,959.00	
31	Main CB 2P 32AT/32AF IC 10 KA	1.00	ชุด	715.00	715.00	30.00	30.00	745.00	
32	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner 18000 BTU/H ห้องรับรอง)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
33	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องรับรอง)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
34	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องรับรอง E1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
35	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	3.00	ชุด	100.00	300.00	15.00	45.00	345.00	
36	ตู้ Load Center Unit 30 ช่อง 100A. พร้อมบัสบาร์ (ห้องอบสมุนไพร LC1-2)	1.00	ตู้	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
37	Main CB 3P 50AT/100AF IC 30 KA	1.00	ชุด	3,865.00	3,865.00	250.00	250.00	4,115.00	
38	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC1-04 ห้องผดุงครรภ์)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
39	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC1-01 ห้องเก็บยา)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
40	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner 13000 BTU/H ห้อง Server)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
41	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องแต่งตัวผู้หญิง-ผู้ชาย+ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
42	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้อง Server+ห้องเก็บยา)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
43	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องผดุงครรภ์+ห้องจ่ายยา)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่					แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย		ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
44	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องอบสมุนไพร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
45	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องอบสมุนไพร A)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
46	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องแต่งตัวหญิง B+พัดลมโคจร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
47	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องแต่งตัวชาย C+พัดลมโคจร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
48	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องผดุงครรภ์ D)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
49	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้อง Server E)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
50	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องเกีย F)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
51	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องจ่ายยา G+พัดลมโคจร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
52	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (ตู้ Lan Center)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
53	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (ตู้ Rack)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
54	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (ปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 W. ของเดิม)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
55	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (ตู้อบ)	4.00	ชุด	100.00	400.00	15.00	60.00	460.00	
56	- Branch CB 1P 20AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
57	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
58	ตู้ Load Center Unit 30 ช่อง 100A. พร้อมบัสบาร์ (ห้องขนาดสมุนไพร LC1-3)	1.00	ตู้	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
59	Main CB 3P 50AT/100AF IC 30 KA	1.00	ชุด	3,865.00	3,865.00	250.00	250.00	4,115.00	
60	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC1-07 ห้องขนาดสมุนไพร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
61	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC1-05 ห้องขนาดสมุนไพร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
62	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC1-08 ห้องขนาดสมุนไพร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
63	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องขนาดสมุนไพร+ทางเดิน)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
64	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องเก็บสมุนไพร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
65	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องแต่งตัวหญิง-ผู้ชาย)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สี่ใหญ่					แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน					สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
ประมาณการโดย					ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
66	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เด้ารับไฟฟ้า M)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
67	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เด้ารับไฟฟ้า O)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
68	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เด้ารับไฟฟ้า P)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
69	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เด้ารับไฟฟ้า Q)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
70	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เด้ารับไฟฟ้าห้องแต่งตัวผู้หญิง N+พัคลมโครจร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
71	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เด้ารับไฟฟ้าห้องแต่งตัวผู้ชาย L+พัคลมโครจร)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
72	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	2.00	ชุด	100.00	200.00	15.00	30.00	230.00	
73	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
74	ตู้ Load Cnter Unit 30 ช่อง 100A. พร้อมบัสบาร์ (MAIN ชั้น2 LC2)	1.00	ตู้	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
75	Main MCCB 3P 100AT/100AF IC 30 KA	1.00	ชุด	4,030.00	4,030.00	250.00	250.00	4,280.00	
76	- Branch CB 1P 40AT/63AF 10KA. (Main ห้องสมุด CM2-1)	1.00	ชุด	526.00	526.00	15.00	15.00	541.00	
77	- Branch CB 1P 40AT/63AF 10KA. (Main ห้องนวดน้ำมัน CM2-2)	1.00	ชุด	526.00	526.00	15.00	15.00	541.00	
78	- Branch CB 1P 70AT/100AF 6KA. (Main ห้องห้องฝึกนวด CM2-3)	1.00	ชุด	780.00	780.00	15.00	15.00	795.00	
79	- Branch CB 1P 50AT/63AF 10KA. (Main ห้องสำนักงาน CM2-4)	1.00	ชุด	526.00	526.00	15.00	15.00	541.00	
80	- Branch CB 1P 63AT/63AF 10KA. (Main ห้องพักอาจารย์ CM2-5)	1.00	ชุด	526.00	526.00	15.00	15.00	541.00	
81	- Branch CB 1P 32AT/32AF 10KA. (Main ห้องศูนย์การเรียนรู้ CM2-6)	1.00	ชุด	357.00	357.00	15.00	15.00	372.00	
82	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (เด้ารับไฟฟ้าฉุกเฉิน F1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
83	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (แสงสว่างเฉลี่ยง+บันได)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
84	- Branch CB 3P 50AT/63AF 10KA. (SPARE)	1.00	ชุด	2,047.00	2,047.00	30.00	30.00	2,077.00	
85	- Branch CB 1P 32AT/32AF 10KA. (SPARE)	1.00	ชุด	357.00	357.00	15.00	15.00	372.00	
86	- Branch CB 1P 40AT/63AF 10KA. (SPARE)	1.00	ชุด	526.00	526.00	15.00	15.00	541.00	
87	- Branch CB 1P 63AT/63AF 10KA. (SPARE)	1.00	ชุด	526.00	526.00	15.00	15.00	541.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
88	- Branch CB 1P 70AT/100AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	780.00	780.00	15.00	15.00	795.00	
89	ตู้ Consumer Unit 10 ช่อง พร้อมบัสบาร์ (ห้องสมุด CM2-1)	1.00	ตู้	1,709.00	1,709.00	250.00	250.00	1,959.00	
90	Main CB 2P 40AT/63AF IC 10 KA	1.00	ชุด	910.00	910.00	30.00	30.00	940.00	
91	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-13 ห้องสมุด)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
92	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-12 ห้องสมุด)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
93	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องสมุด+ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
94	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องสมุด C1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
95	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	2.00	ชุด	100.00	200.00	15.00	30.00	230.00	
96	ตู้ Consumer Unit 10 ช่อง พร้อมบัสบาร์ (ห้องนวดน้ำมัน CM2-2)	1.00	ตู้	1,709.00	1,709.00	250.00	250.00	1,959.00	
97	Main CB 2P 40AT/63AF IC 10 KA	1.00	ชุด	910.00	910.00	30.00	30.00	940.00	
98	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-01 ห้องนวดน้ำมัน1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
99	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-02 ห้องนวดน้ำมัน2)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
100	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องนวดน้ำมัน1+หน้าห้อง)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
101	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องนวดน้ำมัน S)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
102	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องนวดน้ำมัน2+หน้าห้อง R,T)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
103	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องนวดน้ำมัน2)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
104	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
105	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
106	ตู้ Consumer Unit 14 ช่อง พร้อมบัสบาร์ (ห้องฝึกนวด CM2-3)	1.00	ตู้	1,924.00	1,924.00	250.00	250.00	2,174.00	
107	Main CB 2P 70AT/100AF IC 10 KA	1.00	ชุด	1,462.00	1,462.00	30.00	30.00	1,492.00	
108	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-03 ห้องฝึกนวด)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
109	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-04 ห้องฝึกนวด)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
110	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-05 ห้องฝึกนวด)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
111	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องฝึกนวด)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
112	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องแต่งตัว+ห้องพระ)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
113	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องฝึกนวด U)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
114	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องฝึกนวด V)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
115	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องแต่งตัว,ห้องพระ W+พัดลมโคง)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
116	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
117	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
118	ตู้ Consumer Unit 14 ช่อง พร้อมบัสบาร์ (ห้องสำนักงาน CM2-4)	1.00	ตู้	1,924.00	1,924.00	250.00	250.00	2,174.00	
119	Main CB 2P 50AT/63AF IC 10 KA	1.00	ชุด	910.00	910.00	30.00	30.00	940.00	
120	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-06 ห้องสำนักงาน)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
121	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-07 ห้องสำนักงาน)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
122	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างสำนักงาน)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
123	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องครัว)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
124	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องครัว X+พัดลมโคง)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
125	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องสำนักงาน Y)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
126	- Branch CB 1P 20AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
127	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	2.00	ชุด	100.00	200.00	15.00	30.00	230.00	
128	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
129	ตู้ Consumer Unit 14 ช่อง พร้อมบัสบาร์ (ห้องพักอาจารย์ CM2-5)	1.00	ตู้	1,924.00	1,924.00	250.00	250.00	2,174.00	
130	Main CB 2P 63AT/63AF IC 10 KA	1.00	ชุด	910.00	910.00	30.00	30.00	940.00	
131	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-08 ห้องพักอาจารย์)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ใต้อาคาร				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่			กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
132	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-09 ห้องพักอาจารย์)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
133	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-10 ห้องพักอาจารย์)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
134	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องพักอาจารย์)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
135	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องพักอาจารย์ A1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
136	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าห้องพักอาจารย์ Z)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
137	- Branch CB 1P 10AT/32AF 6KA. (SPARE)	2.00	ชุด	100.00	200.00	15.00	30.00	230.00	
138	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	2.00	ชุด	100.00	200.00	15.00	30.00	230.00	
139	ตู้ Consumer Unit 10 ช่อง พร้อมบัสบาร์ (ห้องศูนย์การเรียนรู้ CM2-6)	1.00	ตู้	1,709.00	1,709.00	250.00	250.00	1,959.00	
140	Main CB 2P 32AT/63AF IC 10 KA	1.00	ชุด	715.00	715.00	30.00	30.00	745.00	
141	- Branch CB 1P 20AT/32AF IC 6 KA (Airconditioner AC2-11 ห้องศูนย์การเรียนรู้)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
142	- Branch CB 1P 10AT/32AF IC 6 KA (แสงสว่างห้องศูนย์การเรียนรู้+ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
143	- Branch CB 1P 16AT/32AF IC 6 KA (เต้ารับไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้ B1)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
144	- Branch CB 1P 20AT/32AF 6KA. (SPARE)	1.00	ชุด	100.00	100.00	15.00	15.00	115.00	
145	- Branch CB 1P 16AT/32AF 6KA. (SPARE)	2.00	ชุด	100.00	200.00	15.00	30.00	230.00	
146	ตู้ Consumer Unit 10 ช่อง (ระบบ Ais Wifi ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	250.00	250.00	250.00	
	รวมเงิน (งานตู้โหลดเซ็นเตอร์ / ตู้คอนซูเมอร์)				93,986.00		8,105.00	102,091.00	
G	สายไฟฟ้า / ท่อร้อยสายไฟ								
1	สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. (IEC 01)	7,200.00	เมตร	7.26	52,272.00	7.00	50,400.00	102,672.00	
2	สายไฟฟ้า THW 4 Sq.mm. (IEC 01)	300.00	เมตร	11.22	3,366.00	10.00	3,000.00	6,366.00	
3	สายไฟฟ้า THW 6 Sq.mm. (IEC 01)	300.00	เมตร	18.00	5,400.00	12.00	3,600.00	9,000.00	
4	สายไฟฟ้า THW 10 Sq.mm. (IEC 01)	100.00	เมตร	29.00	2,900.00	16.00	1,600.00	4,500.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5	สายไฟฟ้า THW 16 Sq.mm. (IEC 01)	360.00	เมตร	45.00	16,200.00	20.00	7,200.00	23,400.00	
6	สายไฟฟ้า THW 25 Sq.mm. (IEC 01)	40.00	เมตร	72.00	2,880.00	25.00	1,000.00	3,880.00	
7	สายไฟฟ้า THW 50 Sq.mm. (IEC 01)	115.00	เมตร	130.00	14,950.00	40.00	4,600.00	19,550.00	
8	สายไฟฟ้า THW 95 Sq.mm. (IEC 01)	135.00	เมตร	260.00	35,100.00	55.00	7,425.00	42,525.00	
9	ท่อร้อยสาย EMT Conduit 50 mm. (ท่อนละ3เมตร)	7.00	ท่อน	488.00	3,416.00	126.00	882.00	4,298.00	
10	ท่อร้อยสาย IMC Conduit 65 mm. (ท่อนละ3เมตร)	15.00	ท่อน	1,200.00	18,000.00	165.00	2,475.00	20,475.00	
11	ท่อร้อยสาย PVC 20 mm. (สีขาวท่อนละ 3เมตร)	800.00	ท่อน	39.00	31,200.00	69.00	55,200.00	86,400.00	
12	ท่อร้อยสาย PVC 25 mm. (สีขาวท่อนละ 3เมตร)	15.00	ท่อน	60.00	900.00	75.00	1,125.00	2,025.00	
13	ท่อร้อยสาย PVC 32 mm. (สีขาวท่อนละ 3เมตร)	30.00	ท่อน	102.00	3,060.00	81.00	2,430.00	5,490.00	
14	FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	รวมเงิน (สายไฟฟ้า)				204,644.00		145,437.00	350,081.00	
F	งานระบบโทรศัพท์								
1	แผงกระจายสาย MDF 60 PAIR	1.00	ชุด	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
2	เค้ารับโทรศัพท์เดี่ยว ติดตั้งลอย	21.00	ชุด	252.00	5,292.00	90.00	1,890.00	7,182.00	
3	ตู้สาขา PABX (3 สายนอก 16 สายใน)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4	สายโทรศัพท์ 10P - 0.65mm. AP	200.00	เมตร	55.00	11,000.00	14.00	2,800.00	13,800.00	
5	สายโทรศัพท์ 4C - 0.65mm. TIEV	900.00	เมตร	8.00	7,200.00	6.00	5,400.00	12,600.00	
6	ท่อร้อยสาย PVC 20 mm.	220.00	ท่อน	39.00	8,580.00	69.00	15,180.00	23,760.00	
7	ท่อร้อยสาย PVC 25 mm.	10.00	ท่อน	60.00	600.00	75.00	750.00	1,350.00	
8	FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	2,600.00	2,600.00	780.00	780.00	3,380.00	
	รวมเงิน (งานระบบโทรศัพท์)				36,172.00		30,100.00	66,272.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		26 พ.ย. 2561		
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D	งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
1	Wall Rack 12U ลึก 50 cm. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00	
	- ถาดยี่ตื้น 2 ตัน				-		-	-	
	- พัดลมระบายความร้อน 2 ตัว				-		-	-	
	- แผงจัดสายมีฝาครอบ				-		-	-	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีกราวด์				-		-	-	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 1000VA,500W.	1.00	ชุด	-	-	10.00	10.00	10.00	
3	Switch Hub 24 Port 10/100/1000	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
4	เต้ารับสัญญาณคอมพิวเตอร์ แบบเดี่ยวติดตั้งบนบ็อกกลอย	21.00	ชุด	252.00	5,292.00	110.00	2,310.00	7,602.00	
5	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UTP-CAT.6	900.00	เมตร	11.00	9,900.00	7.00	6,300.00	16,200.00	
6	ท่อร้อยสาย PVC 20 mm.	270.00	ท่อน	39.00	10,530.00	69.00	18,630.00	29,160.00	
7	FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	รวมเงิน (งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)				36,222.00		29,500.00	65,722.00	
G	ค่าติดตั้งพัดลมโคจร / เครื่องปรับอากาศ / อื่นๆ								
1	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชน 13,000 BTU/H 1PHASE (ของเดิม)	3.00	ชุด	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
2	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชน 18,000 BTU/H 1PHASE (ของเดิม)	2.00	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
3	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชน 24,000 BTU/H 1PHASE (ของเดิม)	3.00	ชุด	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
4	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชน 25,000 BTU/H 1PHASE (ของเดิม)	2.00	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
5	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชน 36,000 BTU/H 1PHASE (ของเดิม)	10.00	ชุด	-	-	3,000.00	30,000.00	30,000.00	
6	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชน 13,000 BTU/H 1PHASE (ของใหม่)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สีใหญ่				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน			สำนัก/กอง แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย			ประมาณการเมื่อ 29 ตุลาคม 2561		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พย. 2561				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
7	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 18,000 BTU/H 1PHASE (ของใหม่)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
8	ค่าติดตั้งพัดลมโคมไฟติดเพดาน ขนาด 16"	11.00	ชุด	-	-	400.00	4,400.00	4,400.00	
9	ค่าติดตั้งระบบ Ais Wifi ของเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน (ค่าติดตั้งพัดลมโคมไฟ / เครื่องปรับอากาศ / อื่นๆ)						75,400.00	75,400.00	
	รวมเงินหมวดงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด				574,137.00		370,462.00	944,599.00	
H	งานครุภัณฑ์								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 13,000 BTU/H 1PHASE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 18,000 BTU/H 1PHASE	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
3	พัดลมโคมไฟติดเพดาน ขนาด 16"	11.00	ชุด	1,600.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 1000VA,500W.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5	Switch Hub 24 Port 10/100/1000	2.00	ชุด	3,550.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
6	ตู้สาขา PABX (3 สายนอก 16 สายใน)	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
7	ถังบำบัดระบบอัตโนมัติ 1200 ลิตร	2.00	ชุด	16,740.00	33,480.00	-	-	33,480.00	
	รวมเงิน (งานครุภัณฑ์)				122,680.00		-	122,680.00	



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน

- กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐๐ วัน
การชำระเงิน จำนวนงวด ๘ งวด ดังต่อไปนี้
- งวดแรก จะจ่ายเงินให้ ๒.๒๕% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานรื้อถอนแล้วเสร็จตามแบบรูป
รายการ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๑๕.๐๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานผนัง แล้วเสร็จตามแบบรูป
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๑๕.๐๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้างได้ทำงานพื้น และงานฝ้าเพดานตามแบบรูปรายการ
แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๑๐.๐๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานหลังคาตามแบบรูปรายการแล้ว
เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๗.๐๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานโครงสร้าง และงานเบ็ดเตล็ดตาม
แบบรูปรายการแล้วเสร็จ ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้ ๑๙.๐๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานประตู่ - หน้าต่างตามแบบรูป
รายการแล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้ ๒๕.๐๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานระบบไฟฟ้า และทำการทดสอบ
ระบบทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ภายใน ๒๘๐ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินให้ ๖.๗๕% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทาสี ติดตั้งครุภัณฑ์
ทั้งหมดแล้ว เสร็จตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆ และทำความสะอาดพื้นที่
ภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายจักรพล ชังขาว)

- *หมายเหตุ ๑. การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย
๒. สามารถส่งงานข้ามงวดได้ ตามมติ คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร ยกเว้นงานงวดสุดท้าย