



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใส่ใหญ่)  
โครงการ เทพีนลานจอดรถวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

- งวดที่ ๑ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน  
การชำระเงิน จำนวนงวด ๒ งวด ดังต่อไปนี้  
เป็นจำนวนเงิน ๒๕ % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
จัดทำแผนงานก่อสร้าง ติดตั้งป้ายโครงการ งานกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง งานรื้อถอนฝาบ่อพัก งานปรับพื้นที่  
งานงานดินถมและบดอัดแน่น งานฐานราก งานวางบ่อพัก-ท่อ ค.ส.ล. และงานขอบคันหิน ค.ส.ล.ทั้งหมด  
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๕ % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
งานพื้น ค.ส.ล. งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ใหม่ งานปลูกหญ้า งานสีเส้นจราจร และทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏ  
ตามแบบรูปรายการและข้อตกลงในสัญญา งานเก็บเศษวัสดุ เก็บความเรียบร้อยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
ทำความสะอาดพื้นที่พร้อมส่งมอบงาน กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

( นางจรรยา ขอพลอยกลาง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง )  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ เทพินสถานจอร์จวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 จำนวน 1 ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

25 มิ.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานพื้น ค.ส.ล.	515,721.20	84.07
2	งานทางระบายน้ำ ขอบคันหิน และปลูกหญ้า	97,697.00	15.93
	รวมราคางาน	613,418.20	100.00
	Factor F (1.3051 )	187,153.89	
สรุป	รวมราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการ	800,572.09	
ตัวอักษร :	( แปลงพื้นที่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสตางค์ )		




(นางจรรยา ขอบลอยกลาง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช**

โครงการ เทพื้นลานจอดรถวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใส่ใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใส่ใหญ่)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนกวิศวกรรม งานบริหารนโยบายและแผน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใส่ใหญ่)

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ **25 มิ.ย. 2563**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานพื้น ค.ส.ล.	515,721.20	1.3051	673,067.74	
2	งานทางระบายน้ำ ขอบคันหิน และปลูกหญ้า	97,697.00		127,504.35	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7 %				
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>800,572.09</b>	
ตัวอักษร :	( แปลตแทนห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสตางค์ )				
ขนาดเนื้อที่ก่อสร้าง	-	-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	-	บาท / ตร.ม.		




(นางจรรยา ขอพลอยกลาง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

โครงการ เทพินลานจอร์จวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป

สำนัก/กอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานพื้น ค.ส.ล.								
1.01	งานปรับพื้นที่ และปรับเกลี่ยดินเดิม	1,152.00	ตร.ม	-	-	8.25	9,504.00	9,504.00	
1.02	งานถมดิน (ลูกรัง) พร้อมบดอัดแน่น	460.80	ลบ.ม	110.00	50,688.00	15.00	6,912.00	57,600.00	
1.03	งานทรายถม อัดแน่น	51.00	ลบ.ม	360.00	18,360.00	99.00	5,049.00	23,409.00	
1.04	แบบหล่อ และอุปกรณ์ยึด (50%)	56.25	ตร.ม	280.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
1.05	ค่าแรงแบบหล่อ	112.50	ตร.ม	-	-	133.00	14,962.50	14,962.50	
1.06	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม. (รูปทรงลูกบาศก์)	159.86	ลบ.ม	1,760.00	281,358.00	306.00	48,917.93	330,275.93	
1.07	DOWEL BAR & TIE BAR RB15 มม.	118.00	กก.	18.84	2,223.12	3.30	389.40	2,612.52	
1.08	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB6 SR24	326.00	กก.	22.73	7,409.98	4.10	1,336.60	8,746.58	
1.09	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB12 SR24	80.00	กก.	19.88	1,590.40	3.30	264.00	1,854.40	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	12.18	กก.	52.65	641.28	-	-	641.28	
1.11	วัสดุอุดรอยต่อ	650.00	ม.	10.00	6,500.00	5.00	3,250.00	9,750.00	
1.12	ตะแกรงเหล็ก 4 มม.@0.20 ม. #	1,015.00	ตร.ม	32.00	32,480.00	5.00	5,075.00	37,555.00	
1.13	ตีเส้นจราจร สีเหลือง	12.00	ตร.ม	220.00	2,640.00	35.00	420.00	3,060.00	
	รวม งานพื้น ค.ส.ล.							515,721.20	

โครงการ เทพินลานจอร์จวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป

สำนัก/กอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่)

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ **25 มิ.ย. 2563**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2	งานทางระบายน้ำ ขอบคันหิน และปลูกหญ้า								
2.01	งานขุดดิน-ถมกลับ	48.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,752.00	4,752.00	
2.02	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม.	62.00	ม.	425.00	26,350.00	140.00	8,680.00	35,030.00	
2.03	บ่อพัก ขนาด 0.80*0.80 ม.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	6.00	ชุด	1,850.00	11,100.00	140.00	840.00	11,940.00	
2.04	ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00*1.00 ม.	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	60.00	240.00	1,560.00	
2.05	ขอบคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ	240.00	ม.	120.00	28,800.00	30.00	7,200.00	36,000.00	
2.06	ปลูกหญ้านวลน้อย	153.00	ตร.ม	45.00	6,885.00	10.00	1,530.00	8,415.00	
	รวม งานทางระบายน้ำ ขอบคันหิน และปลูกหญ้า							97,697.00	