




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไลใหญ่)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๑๙๘,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานเตรียมพื้นที่
 - งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานติดตั้งรั้วลวดหนามเหนือรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานระบายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐ 3 ก.ย. 2564
- เป็นเงิน ๕,๐๐๑,๐๒๕.๔๔ บาท (ห้าล้านหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก)) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ แบบรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๒ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|
| ๗.๑ นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |  |
| ๗.๒ นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |
| ๗.๓ นายปกรณ์ ช่วยเจริญ | กรรมการกำหนดราคากลาง |  |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	งานเตรียมพื้นที่	23,050.00	0.60
2	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ)	3,802,701.07	98.83
3	งานวางท่อระบายน้ำ	22,079.54	0.57
	รวม (1-2)	3,847,830.61	100.00
	Factor F (1.2997)	1,153,194.83	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	5,001,025.44	
ตัวอักษร	(ห้าล้านหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)		



(นางพิชามญช์ วัฒนสุข)
ประธานกรรมการ



(นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง)
กรรมการ



(นายปกรณ์ ช่วยเจริญ)
กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใสใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใสใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใสใหญ่
ฝ่าย/งาน	แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใสใหญ่
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่	23,050.00	1.2997	29,958.09	
2	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ)	3,802,701.07		4,942,370.59	
3	งานวางท่อระบายน้ำ	22,079.54		28,696.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>5,001,025.44</u>	
ตัวอักษร	(ห้าล้านหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)				
	ขนาดเนื้อที่อาคาร		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.		



(นางทวิชามณูชู้ วัฒนสุข)
ประธานกรรมการ



(นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง)
กรรมการ



(นายปกรณ์ ช่วยเจริญ)
กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยเกษตรกรรมราช จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป

สำนัก/กอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 03 ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.01	กำจัดวัชพืชพร้อมปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง	3,220.00	ตร.ม.	-	-	2.50	8,050.00	8,050.00	
1.02	วางผังแนวก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวม งานเตรียมพื้นที่				-		23,050.00	23,050.00	
2	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ)								
2.01	ขุดดิน-ถมกลับ	837.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	82,882.80	82,882.80	
2.02	ทรายหยาบรองพื้น	68.73	ลบ.ม.	700.00	48,107.50	99.00	6,803.78	54,911.28	
2.03	คอนกรีตหยาบ	31.63	ลบ.ม.	2,242.99	70,934.56	306.00	9,677.25	80,611.81	
2.04	แบบหล่อ+อุปกรณ์ยึดรั้ง (คิด 60%)	1,969.80	ตร.ม.	270.00	531,846.00	-	-	531,846.00	
2.05	ค่าแรงแบบหล่อ	3,283.00	ตร.ม.	-	-	133.00	436,639.00	436,639.00	
2.06	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ลูกบาศก์)	355.53	ลบ.ม.	2,355.14	837,325.87	306.00	108,792.56	946,118.43	
2.07	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB6 SR24	4,029.86	กก.	28.20	113,641.91	3.30	13,298.52	126,940.43	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB9 SR24	6,457.06	กก.	27.06	174,728.04	3.30	21,308.30	196,036.34	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB12 SR24	9,398.59	กก.	26.30	247,182.97	3.30	31,015.35	278,198.32	
2.08	ลวดผูกเหล็ก	596.57	กก.	56.39	33,640.31	-	-	33,640.31	
2.09	ผนังก่ออิฐบล็อก 19 x 39 x 9 ซม. แต่งร่องโชว์แนว	2,704.80	ตร.ม.	165.00	446,292.00	73.00	197,450.40	643,742.40	

(นางพิชามณูชัช วัฒนสุข)

ประธานกรรมการ

(นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง)

กรรมการ

(นายปกรณ์ ช่วยเจริญ)

กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารกิจการทั่วไป

สำนัก/กอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สีใหญ่

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

๓๓ ก.ย. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	ฉาบปูนโครงสร้าง พร้อมจับเชื่อม	1,747.50	ตร.ม	80.00	139,800.00	100.00	174,750.00	314,550.00	
2.11	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	644.00	กก.	40.50	26,082.00	8.50	5,474.00	31,556.00	
2.12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (BS-M) ศก. 2 นิ้ว	55.00	ท่อน	818.69	45,027.95	-	-	45,027.95	
	รวม งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ)				2,714,609.11		1,088,091.96	3,802,701.07	
3	งานวางท่อระบายน้ำ								
3.01	ขุดดิน-ถมกลับ	10.92	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,081.08	1,081.08	
3.02	ทรายหยาบรองพื้น	0.75	ลบ.ม.	700.00	525.00	99.00	74.25	599.25	
3.03	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,242.99	3,364.49	306.00	459.00	3,823.49	
3.04	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	12.00	ท่อน	1,231.31	14,775.72	150.00	1,800.00	16,575.72	
	รวม งานวางท่อระบายน้ำ				18,665.21		3,414.33	22,079.54	


.....
(นางพิชามณูญ์ วัฒนสุข)
ประธานกรรมการ


.....
(นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง)
กรรมการ


.....
(นายปกรณ์ ช่วยเจริญ)
กรรมการและเลขานุการ

1945
1946
1947

Date	Description	Particulars	Amount	Balance

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใต้ใหญ่
โครงการ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
การชำระเงิน แบ่งเป็นจำนวน ๓ งวด ดังต่อไปนี้

- งวดแรก จ่ายเงินให้ ๓๐ % ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน กำจัดวัชพืช ปรับพื้นที่ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เทคอนกรีตฐานราก-เสา-คาน
ก่อนผนังอิฐบล็อกแต่งร่องโชว์แนว และติดตั้งลวดหนาม ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ รวมความยาวรั้วไม่น้อยกว่า
๕๕๐ เมตร ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ จ่ายเงินให้ ๓๐ % ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เทคอนกรีตฐานราก-เสา-คาน ก่อนผนังอิฐบล็อกแต่งร่องโชว์แนว
และติดตั้งลวดหนาม ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ รวมความยาวรั้วไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้ ๔๐ % ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เทคอนกรีตฐานราก-เสา-คาน ก่อนผนังอิฐบล็อกแต่งร่องโชว์แนว
และติดตั้งลวดหนาม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ และตามข้อตกลงในสัญญา
เก็บเศษวัสดุต่างๆ เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างพร้อมส่งมอบงาน และได้รับการตรวจรับงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นางพิชามณูช วัฒนสุข)

ประธานกรรมการ

(นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง)

กรรมการ

(นายปรกรณ์ ช่วยเจริญ)

กรรมการและเลขานุการ